


BIURO ZWIĄZKU GMIN REGIONU OSTRÓDZKO-IŁAWSKIEGO

"CZyste Środowisko"

OSTRÓDA, UL. STEFANA CZARNIECKIEGO 28, DZ. NR 154/3, OBR. 8

OGRODZENIE - WIDOK
SKALA 1:100/1:25



UWAGA:

ELEMENTY WYPEŁNIENIA BRAMY I OGRODZENIA WYKONAĆ Z
ZDEMONTOWANYCH PANELI OGRODZENIA ISTNIEJĄCEGO

UWAGI:

- PROJEKTOWANY SŁUP OGRODZENIA WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH – PIERWOTNYCH
- WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY, W RAZIE STWIERDZENIA RÓŻNIC W WYMIARACH POMIĘDZY PROJEKTOWANYM SŁUPEM A ISTNIEJĄCYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I NADZOREM AUTORSKIM.
- ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
- WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANymi I WYKONAWCZYMI.
- WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIĘKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.


ZAKRES PRAC PRZY HISTORYCZNYM OGRODZENIU O MUROWANYCH PRZESŁACH I SŁUPACH

- Umycie generowaną parą wodną pod kontrolowanym ciśnieniem.
- Ogrybienie i odglonowanie historycznych wypraw tynkarskich.
- Uzupełnienie ubytków gzymsu i detalu architektonicznego.
- Uzupełnienie brakujących tynków.
- Profilacja gzymsów.
- Uzupełnienie nakryw i reprofilacja spadków.
- Ułożenie mineralnej trzywarstwowej izolacji na koronie muru.
- Wymalowanie ogrodzenia w kolorach i podziałach jak na wyremontowanych odcinkach przy budynku Sądu Rejonowego.

OZNACZENIA

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
- ŚCIANY PROJEKTOWANE I ZAMUROWANIA
- ELEMENTY ZMIENIONE W TRAKCIE BUDOWY

PROJEKT ZAMIENNY

 AKON PRACOWNIA PROJEKTOWA	Anna Ceynowa OLSZTYN, ul. Elbląska 125 OLSZTYN, ul. Koszalińska 10/12 tel. 89 542 91 34, ppakon@fst.pl	BRANŻA:	ARCH.
		SKALA:	1:100
OBIEKT:	BIURO ZWIĄZKU GMIN "CZYSŁE ŚRODOWISKO"	DATA:	09.2017
ADRES:	Ostróda, dz.nr 154/3, obr. 8	NR RYS.:	A-14a
RYSUNEK:	OGRODZENIE – RZUT, WIDOK		
INWESTOR:	ZG "CZYSŁE ŚRODOWISKO" ul. Wojska Polskiego 5, Ostróda		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Marian Ceynowa	Nr upr.:	53/99/OL
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Płeczkan	Nr upr.:	2/WMOKK/2015
OPRACOWAŁ:		Nr upr.:	
PRAWA AUTORSKIE ZAŚTRZEŻONE			